

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: DE 005/2024

ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE ICAPUI - CAMARA MUNICIPAL

DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 13/11/2024 16:03:07

FORNECEDOR: LEST CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional - CAT LEST ESCOLAS MARANGUAPE.pdf
- Declaração ME/EPP - DECLARACAO_LEST_ME_assinado.pdf
- Inscrição na entidade profissional competente - 6.1.4.2 CREA PF VANISO 2024 A 2025.pdf
- Declaração Menor/Aprendiz - DECLARACAO_LEST_MENOR_assinado.pdf
- CPF/CNPJ - CNPJ NOV 2024.pdf
- Inscrição na entidade profissional competente - 6.1.4.2 CERTIDAO CREA SAUL.pdf
- Certidão negativa de débitos Trabalhista - 6.1.2.7 CNDT.pdf
- Inscrição na entidade profissional competente - 6.1.4.2 CERTIDAO CREA PF OTAVIO.pdf
- Certidão negativa de débitos Estaduais - 6.1.2.4 ESTADUAL OUT A DEZ 2024.pdf
- Declaração sobre Trabalho Forçado e/ou Degradante - DECLARACAO_LEST_TRAB_FORCADO_assinado.pdf
- Registro em órgão regulamentador - 6.1.5.1.1 CONTRATO PREST SERV ENG VANISO AUTENTICADO ABRIL 2021.pdf

- Índices Contábeis - 6.1.3.1 BALANÇO EXERCÍCIOS 2023 2024 -combinado.pdf
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional - 6.1.5.1 CATS - ENGENHEIROS.zip
- Ato Constitutivo (contrato social, estatuto social ou requerimento de empresário) - CONTRATO SOCIAL E ADITIVOS LEST.pdf
- Declaração de Elaboração independente de Proposta - DECLARACAO_LEST_ELABORACAO_PROSP_INDEP_assinado.pdf
- Certidão negativa de débitos Municipais - 6.1.2.5 MUNICIPAL LEST FINAL OUT A NOV 2024.pdf
- Inscrição municipal - 6.1.2.2 INSCRIÇÃO MUNICIPAL NOV 24.pdf
- Certidão negativa de débitos do FGTS - 6.1.2.6 FGTS LEST 3011.pdf
- Registro em órgão regulamentador - 6.1.5.1.1 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUL LEST CREA 2023 ASSINADO DIGITAL.pdf
- Declaração de Habilitação - DECLARACAO_LEST_HAB_assinado.pdf
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional - CAT QUADRA CF VANISO LEST CREA.pdf
- Registro em órgão regulamentador - 6.1.5.1.1 CONTRATO PREST SERVIÇOS OTAVIO LEST 2023 ASSINADO DIGITALMENTE.pdf
- Outros Documentos - DOC HAB 2-2.pdf
- Carta de Credenciamento - DECLARACAO_LEST_CARTA_DE_CREDENCIAMENTO_assinado.pdf
- Documentos do Representante Legal - CNH FABRICIO NOV 2020.pdf
- Certidão negativa de débitos Federais - 6.1.2.3 CND FEDERAL.pdf
- Todas as alterações ou consolidação do Ato Constitutivo - CONTRATO SOCIAL E ADITIVOS LEST.pdf
- Balanço patrimonial - 6.1.3.1 BALANÇO EXERCÍCIOS 2023 2024 -combinado.pdf
- Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos - DECLARACAO_LEST_INEXISTENCIA_DE_FATOS_assinado.pdf
- Inscrição na entidade profissional competente - 6.1.4.2 CREA LEST OUT 2024 A MARÇO 2025.pdf
- Certidão negativa de Falência e Concordata - 6.1.3.2 CND FORUM NOVEMBRO 2024.pdf
- Outros Documentos - DOC HAB 1-2.pdf
- Documentos dos Sócios - CNH FABRICIO NOV 2020.pdf

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - PROPOSTA ICAPUI COMPLETA (1).pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	Contratação de empresa especializada para execução	1,00	R\$ 119.437,24	R\$ 118.317,69	R\$ 118.317,69

“Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.”

Lest Construções e Empreendimentos LTDA



PROPOSTA COMERCIAL - READEQUADA

Processo: Dispensa Eletrônica nº 005/2024
Razão Social: LEST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº: 13.610.181/0001-10
Endereço: Rua Pe. Edilson Silva, nº 1325A – Centro, Pindoretama – CE
Representante Legal: Fabrício Silva Araujo
Cargo: Proprietário

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, COMPREENDENDO PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, COMPREENDENDO PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO	SERVIÇO	1	R\$ 89.540,00	R\$ 89.540,00
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 89.540,00

Valor total geral: R\$ 89.540,00 (OITENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos, ainda, que:

- Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a prestação de serviços referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado.
- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
- Que está ciente e concorda com as condições do edital da DISPENSA de licitação e seus anexos;
- Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (§12 do art. 63 da NLL).

Documento assinado digitalmente
FABRÍCIO SILVA ARAUJO
Data: 14/11/2024 16:36:19 0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
Data: 14/11/2024 16:28:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Pindoretama, 14 de novembro de 2024.

Rua Pe. Edilson Silva, 1325 A – Centro – Pindoretama – Ce – CEP: 62.860-000
CNPJ: 13.610.181/0001-10 Fones(85)9232-5570/9617-9443
Email: lestengenharia@bol.com.br

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 3.991,98
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 3.201,78	R\$ 3.991,98	R\$ 3.991,98
2		FACHADA					R\$ 15.878,76
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.222,64
2.1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	466,33	R\$ 5,91	R\$ 7,37	R\$ 3.436,85
2.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	0,51	R\$ 8,35	R\$ 10,41	R\$ 5,31
2.1.3	C1042	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,38	R\$ 100,21	R\$ 124,94	R\$ 47,48
2.1.4	COMP01	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATÉ 11 MESTROS	M²	1,00	R\$ 565,01	R\$ 704,44	R\$ 704,44
2.1.5	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	0,72	R\$ 157,79	R\$ 196,73	R\$ 141,65
2.1.6	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,87	R\$ 59,09	R\$ 73,67	R\$ 1.390,15
2.1.7	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	258,40	R\$ 4,47	R\$ 5,57	R\$ 1.439,29
2.1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,75	R\$ 24,54	R\$ 30,60	R\$ 22,95
2.1.9	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,75	R\$ 36,92	R\$ 46,03	R\$ 34,52
2.2		FECHAMENTO					R\$ 256,02
2.2.1	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	1,26	R\$ 84,53	R\$ 105,39	R\$ 132,79
2.2.2	COMP02	RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE PINTURA	M²	5,04	R\$ 19,61	R\$ 24,45	R\$ 123,23
2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 923,95
2.3.1	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	30,80	R\$ 10,75	R\$ 13,40	R\$ 412,72
2.3.2	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	24,00	R\$ 6,72	R\$ 8,38	R\$ 201,12
2.3.3	C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	4,00	R\$ 20,66	R\$ 25,76	R\$ 103,04
2.3.4	COMP04	LIGAÇÃO DE QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	M²	1,00	R\$ 166,08	R\$ 207,07	R\$ 207,07
2.4		PINTURA					R\$ 7.476,15
2.4.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	382,70	R\$ 10,33	R\$ 12,88	R\$ 4.929,18
2.4.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	18,87	R\$ 23,61	R\$ 29,44	R\$ 555,53
2.4.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18,87	R\$ 10,64	R\$ 13,27	R\$ 250,40
2.4.4	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	5,22	R\$ 5,91	R\$ 7,37	R\$ 38,47
2.4.5	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	5,22	R\$ 17,02	R\$ 21,22	R\$ 110,77
2.4.6	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	48,20	R\$ 12,64	R\$ 15,76	R\$ 759,63
2.4.7	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	7,93	R\$ 84,17	R\$ 104,94	R\$ 832,17
3		GABINETES					R\$ 17.405,56
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.452,55
3.1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	322,54	R\$ 5,91	R\$ 7,37	R\$ 2.377,12
3.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	22,25	R\$ 8,35	R\$ 10,41	R\$ 231,62
3.1.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	22,25	R\$ 59,09	R\$ 73,67	R\$ 1.639,16
3.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,89	R\$ 24,54	R\$ 30,60	R\$ 27,23
3.1.5	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,89	R\$ 36,92	R\$ 46,03	R\$ 40,97
3.1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,19	R\$ 13,36	R\$ 16,66	R\$ 136,45
3.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 246,60
3.2.1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	9,00	R\$ 21,98	R\$ 27,40	R\$ 246,60
3.3		PINTURA					R\$ 11.235,87
3.3.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	322,54	R\$ 19,00	R\$ 23,69	R\$ 7.640,97
3.3.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	84,17	R\$ 23,61	R\$ 29,44	R\$ 2.477,96
3.3.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	84,17	R\$ 10,64	R\$ 13,27	R\$ 1.116,94
3.4		ESQUADRIAS					R\$ 1.470,54

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
3.4.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	3,00	R\$ 239,99	R\$ 299,22	R\$ 897,66
3.4.2	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	2,00	R\$ 229,74	R\$ 286,44	R\$ 572,88
4		PLENÁRIO					R\$ 7.068,38
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.317,39
4.1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	98,48	R\$ 5,91	R\$ 7,37	R\$ 725,80
4.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	6,79	R\$ 8,35	R\$ 10,41	R\$ 70,68
4.1.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,79	R\$ 59,09	R\$ 73,67	R\$ 500,22
4.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,27	R\$ 24,54	R\$ 30,60	R\$ 8,26
4.1.5	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,27	R\$ 36,92	R\$ 46,03	R\$ 12,43
4.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 531,08
4.2.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	4,00	R\$ 106,49	R\$ 132,77	R\$ 531,08
4.3		PINTURA					R\$ 5.219,91
4.3.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	94,34	R\$ 19,00	R\$ 23,69	R\$ 2.234,91
4.3.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	69,89	R\$ 23,61	R\$ 29,44	R\$ 2.057,56
4.3.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	69,89	R\$ 10,64	R\$ 13,27	R\$ 927,44
5		CIRCULAÇÃO TÉRREO					R\$ 13.515,84
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.147,04
5.1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	225,97	R\$ 5,91	R\$ 7,37	R\$ 1.665,40
5.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	15,59	R\$ 8,35	R\$ 10,41	R\$ 162,29
5.1.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	15,59	R\$ 59,09	R\$ 73,67	R\$ 1.148,52
5.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,63	R\$ 24,54	R\$ 30,60	R\$ 19,28
5.1.5	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,63	R\$ 36,92	R\$ 46,03	R\$ 29,00
5.1.6	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	15,00	R\$ 6,55	R\$ 8,17	R\$ 122,55
5.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 663,85
5.2.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	5,00	R\$ 106,49	R\$ 132,77	R\$ 663,85
5.3		PINTURA					R\$ 9.704,75
5.3.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	225,97	R\$ 19,00	R\$ 23,69	R\$ 5.353,23
5.3.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	82,34	R\$ 23,61	R\$ 29,44	R\$ 2.424,09
5.3.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	82,34	R\$ 10,64	R\$ 13,27	R\$ 1.092,65
5.3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	38,17	R\$ 17,54	R\$ 21,87	R\$ 834,78
6		RECEPÇÃO TÉRREO					R\$ 2.237,90
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 473,34
6.1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	35,35	R\$ 5,91	R\$ 7,37	R\$ 260,53
6.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2,44	R\$ 8,35	R\$ 10,41	R\$ 25,40
6.1.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	2,44	R\$ 59,09	R\$ 73,67	R\$ 179,75
6.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,10	R\$ 24,54	R\$ 30,60	R\$ 3,06
6.1.5	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,10	R\$ 36,92	R\$ 46,03	R\$ 4,60
6.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 285,54

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
6.2.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	2,00	R\$ 106,49	R\$ 132,77	R\$ 265,54
6.3	PINTURA						R\$ 1.499,02
6.3.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	35,35	R\$ 19,00	R\$ 23,69	R\$ 837,44
6.3.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	15,49	R\$ 23,61	R\$ 29,44	R\$ 456,03
6.3.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,49	R\$ 10,64	R\$ 13,27	R\$ 205,55
7	DEPÓSITO / NOVA SALA BALCÃO SOLIDÁRIO						R\$ 2.830,68
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 785,78
7.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,00	R\$ 50,10	R\$ 62,46	R\$ 374,76
7.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	6,00	R\$ 41,75	R\$ 52,05	R\$ 312,30
7.1.3	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	1,00	R\$ 16,49	R\$ 20,56	R\$ 20,56
7.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,02	R\$ 24,54	R\$ 30,60	R\$ 31,21
7.1.5	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,02	R\$ 36,92	R\$ 46,03	R\$ 46,95
7.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 631,58
7.2.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	1,00	R\$ 106,49	R\$ 132,77	R\$ 132,77
7.2.2	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	4,00	R\$ 18,22	R\$ 22,72	R\$ 90,88
7.2.3	C0622	CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X"	UN	4,00	R\$ 12,20	R\$ 15,21	R\$ 60,84
7.2.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	15,00	R\$ 6,02	R\$ 7,51	R\$ 112,65
7.2.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	R\$ 188,03	R\$ 234,44	R\$ 234,44
7.3	FECHAMENTO						R\$ 1.236,50
7.3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,11	R\$ 1.186,79	R\$ 1.479,69	R\$ 162,77
7.3.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,10	R\$ 238,25	R\$ 297,05	R\$ 623,81
7.3.3	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	3,00	R\$ 94,22	R\$ 117,47	R\$ 352,41
7.3.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1,05	R\$ 66,17	R\$ 82,50	R\$ 86,63
7.3.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1,05	R\$ 8,31	R\$ 10,36	R\$ 10,88
7.4	PINTURA						R\$ 176,82
7.4.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4,14	R\$ 23,61	R\$ 29,44	R\$ 121,88
7.4.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4,14	R\$ 10,64	R\$ 13,27	R\$ 54,94
8	SALA PRESIDENTE						R\$ 3.868,51
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 889,34
8.1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	63,40	R\$ 5,91	R\$ 7,37	R\$ 467,26
8.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	4,37	R\$ 8,35	R\$ 10,41	R\$ 45,49
8.1.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,37	R\$ 59,09	R\$ 73,67	R\$ 321,94
8.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,18	R\$ 24,54	R\$ 30,60	R\$ 5,51
8.1.5	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,18	R\$ 36,92	R\$ 46,03	R\$ 8,29
8.1.6	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	5,00	R\$ 6,55	R\$ 8,17	R\$ 40,85
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 365,05
8.2.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	1,00	R\$ 106,49	R\$ 132,77	R\$ 132,77
8.2.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	15,00	R\$ 7,05	R\$ 8,79	R\$ 131,85

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
8.2.3	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 20,36	R\$ 25,38	R\$ 25,38
8.2.4	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	5,00	R\$ 10,75	R\$ 13,40	R\$ 67,00
8.2.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	1,00	R\$ 6,46	R\$ 8,05	R\$ 8,05
8.3		PINTURA					R\$ 2.614,12
8.3.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,40	R\$ 19,00	R\$ 23,69	R\$ 1.501,95
8.3.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	26,04	R\$ 23,61	R\$ 29,44	R\$ 766,62
8.3.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	26,04	R\$ 10,64	R\$ 13,27	R\$ 345,55
9		ARQUIVO TÉRREO					R\$ 3.258,90
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.026,38
9.1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	76,73	R\$ 5,91	R\$ 7,37	R\$ 565,50
9.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	5,29	R\$ 8,35	R\$ 10,41	R\$ 55,07
9.1.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	5,29	R\$ 59,09	R\$ 73,67	R\$ 389,71
9.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,21	R\$ 24,54	R\$ 30,60	R\$ 6,43
9.1.5	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,21	R\$ 36,92	R\$ 46,03	R\$ 9,67
9.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 132,77
9.2.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	1,00	R\$ 106,49	R\$ 132,77	R\$ 132,77
9.3		PINTURA					R\$ 2.099,75
9.3.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	38,37	R\$ 19,00	R\$ 23,69	R\$ 908,99
9.3.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	27,88	R\$ 23,61	R\$ 29,44	R\$ 820,79
9.3.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	27,88	R\$ 10,64	R\$ 13,27	R\$ 369,97
10		BANHEIROS					R\$ 1.837,10
10.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 663,85
10.1.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	5,00	R\$ 106,49	R\$ 132,77	R\$ 663,85
10.2		PINTURA					R\$ 1.173,25
10.2.1	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	27,47	R\$ 23,61	R\$ 29,44	R\$ 808,72
10.2.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	27,47	R\$ 10,64	R\$ 13,27	R\$ 364,53
11		ESCRITÓRIOS					R\$ 9.493,86
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.958,60
11.1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	209,53	R\$ 5,91	R\$ 7,37	R\$ 1.544,24
11.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	16,22	R\$ 8,35	R\$ 10,41	R\$ 168,85
11.1.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	16,22	R\$ 59,09	R\$ 73,67	R\$ 1.194,93
11.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,66	R\$ 24,54	R\$ 30,60	R\$ 20,20
11.1.5	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,66	R\$ 36,92	R\$ 46,03	R\$ 30,38
11.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 929,39
11.2.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	7,00	R\$ 106,49	R\$ 132,77	R\$ 929,39
11.3		PINTURA					R\$ 5.605,87

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
11.3.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	209,53	R\$ 19,00	R\$ 23,69	R\$ 4.963,77
11.3.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	29,36	R\$ 17,54	R\$ 21,87	R\$ 642,10
12		ESCALADA E CIRCULAÇÃO PAV. SUPERIOR					R\$ 6.805,73
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.030,93
12.1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÂTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	154,14	R\$ 5,91	R\$ 7,37	R\$ 1.136,01
12.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	10,27	R\$ 8,35	R\$ 10,41	R\$ 106,91
12.1.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	10,27	R\$ 59,09	R\$ 73,67	R\$ 756,59
12.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,41	R\$ 24,54	R\$ 30,60	R\$ 12,55
12.1.5	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,41	R\$ 36,92	R\$ 46,03	R\$ 18,87
12.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 398,31
12.2.1	C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	3,00	R\$ 106,49	R\$ 132,77	R\$ 398,31
12.3		PINTURA					R\$ 4.376,49
12.3.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	184,74	R\$ 19,00	R\$ 23,69	R\$ 4.376,49
13		LIMPEZA FINAL					R\$ 1.347,00
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	150,00	R\$ 7,20	R\$ 8,98	R\$ 1.347,00
						VALOR TOTAL:	R\$ 89.540,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: R\$ 89.540,00 (OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS).

Documento assinado digitalmente
FABRÍCIO SILVA ARAUJO
Data: 14/11/2024 16:36:19-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Documento assinado digitalmente
OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
Data: 14/11/2024 16:28:45-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,21000000	6.171,03	1.295,92
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,11000000	17.326,01	1.905,86
TOTAL Mão de Obra:						3.201,78
VALOR:						3.201,78
VALOR SEM ENCARGOS:						1.546,19
VALOR COM ENCARGOS:						3.201,78
VALOR BDI (24.68%):						790,20
VALOR COM BDI:						3.991,98

1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	18,46	5,91
TOTAL Mão de Obra:						6,91
VALOR:						5,91
VALOR SEM ENCARGOS:						1,94
VALOR COM ENCARGOS:						5,91
VALOR BDI (24.68%):						1,46
VALOR COM BDI:						7,37

2.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	24,16	0,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:						8,35
VALOR:						8,35
VALOR SEM ENCARGOS:						2,79
VALOR COM ENCARGOS:						8,35
VALOR BDI (24.68%):						2,06
VALOR COM BDI:						10,41

2.1.3. C1042 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48000000	24,16	11,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	18,46	88,81
TOTAL Mão de Obra:						100,21
VALOR:						100,21
VALOR SEM ENCARGOS:						33,47
VALOR COM ENCARGOS:						100,21
VALOR BDI (24.68%):						24,73
VALOR COM BDI:						124,94

2.1.4. COMP01 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATÉ 11 MESTROS (M³)

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	4,00000000	45,06	180,24
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	2,80000000	133,00	372,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						552,64
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40800000	19,10	7,79
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24800000	18,46	4,58
TOTAL Mão de Obra:						12,37
VALOR:						565,00
VALOR SEM ENCARGOS:						478,66
VALOR COM ENCARGOS:						565,01
VALOR BDI (24,68%):						139,44
VALOR COM BDI:						704,44

2.1.5. C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	4,07	21,45
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	8,87	0,80
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	44,84	1,48
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	53,92	2,16
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	19,29	7,72
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,00000000	0,38	6,08
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	6,85	0,82
TOTAL Material:						40,51
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,36800000	19,10	7,03
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,93600000	19,10	36,98
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,36800000	24,16	8,89
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,93600000	24,16	46,77
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24000000	24,16	5,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	18,46	11,81
TOTAL Mão de Obra:						117,28
VALOR:						157,79
VALOR SEM ENCARGOS:						82,97
VALOR COM ENCARGOS:						157,78
VALOR BDI (24,68%):						38,94
VALOR COM BDI:						196,73

2.1.6. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	18,46	29,54
TOTAL Mão de Obra:						48,87
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	340,82	10,22
TOTAL Serviço:						10,22
VALOR:						59,09
VALOR SEM ENCARGOS:						24,19
VALOR COM ENCARGOS:						59,09
VALOR BDI (24.68%):						14,58
VALOR COM BDI:						73,67

2.1.7. C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10088	ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	1,03000000	0,54	0,56
TOTAL Material:						0,56
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,08400000	24,16	1,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12800000	18,46	2,38
TOTAL Mão de Obra:						3,91
VALOR:						4,47
VALOR SEM ENCARGOS:						2,64
VALOR COM ENCARGOS:						4,47
VALOR BDI (24.68%):						1,10
VALOR COM BDI:						5,57

2.1.8. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	57,94	13,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,91
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,63
TOTAL Mão de Obra:						10,63
VALOR:						24,54
VALOR SEM ENCARGOS:						14,59
VALOR COM ENCARGOS:						24,54
VALOR BDI (24.68%):						6,06
VALOR COM BDI:						30,60

2.1.9. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						36,92
VALOR:						36,92
VALOR SEM ENCARGOS:						12,13
VALOR COM ENCARGOS:						36,92
VALOR BDI (24.68%):						9,11

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 46,03

2.2.1. C4128 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
17950	SEINFRA	M2	1,05000000	14,92	15,67
TOTAL Material:					15,67
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	1,20000000	24,16	28,99
12543	SEINFRA	H	1,20000000	18,46	22,15
TOTAL Mão de Obra:					51,14
Itens	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0164	SEINFRA	M3	0,01000000	718,43	7,18
C2273	SEINFRA	M2	1,00000000	10,54	10,54
TOTAL Serviço:					17,72
VALOR:					84,53
VALOR SEM ENCARGOS:					44,33
VALOR COM ENCARGOS:					84,53
VALOR BDI (24,68%):					20,86
VALOR COM BDI:					105,39

2.2.2. COMP02 RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE PINTURA (M²)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
COMP02	Composições	M²	1,00000000	19,61	19,61
TOTAL Material:					19,61
VALOR:					19,61
VALOR SEM ENCARGOS:					19,61
VALOR COM ENCARGOS:					19,61
VALOR BDI (24,68%):					4,84
VALOR COM BDI:					24,45

2.3.1. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11070	SEINFRA	M	1,00000000	3,83	3,83
TOTAL Material:					3,83
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	0,16000000	19,10	3,06
12312	SEINFRA	H	0,18000000	24,15	3,86
TOTAL Mão de Obra:					6,92
VALOR:					10,75
VALOR SEM ENCARGOS:					6,36
VALOR COM ENCARGOS:					10,75
VALOR BDI (24,68%):					2,65
VALOR COM BDI:					13,40

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.3.2. C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,22	2,22
TOTAL Material:						2,22
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10400000	19,10	1,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10400000	24,15	2,51
TOTAL Mão de Obra:						4,50
VALOR:						6,72
VALOR SEM ENCARGOS:						3,86
VALOR COM ENCARGOS:						6,72
VALOR BDI (24.68%):						1,66
VALOR COM BDI:						8,38

2.3.3. C0855 CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10837	CONDULETE DE PVC DE 1", TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	1,00000000	6,82	6,82
TOTAL Material:						6,82
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32000000	19,10	6,11
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,32000000	24,15	7,73
TOTAL Mão de Obra:						13,84
VALOR:						20,66
VALOR SEM ENCARGOS:						11,87
VALOR COM ENCARGOS:						20,66
VALOR BDI (24.68%):						5,10
VALOR COM BDI:						25,76

4. COMP04 LIGAÇÃO DE QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (M²)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,84000000	19,10	73,34
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,84000000	24,15	92,74
TOTAL Mão de Obra:						166,08
VALOR:						166,08
VALOR SEM ENCARGOS:						60,65
VALOR COM ENCARGOS:						166,08
VALOR BDI (24.68%):						40,99
VALOR COM BDI:						207,07

2.4.1. C2481 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	3,83	0,73
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	2,40	0,74
TOTAL Material:						1,47

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,16000000	19,10	3,06
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,24000000	24,16	5,80
TOTAL Mão de Obra:						8,86
VALOR:						10,33
VALOR SEM ENCARGOS:						4,73
VALOR COM ENCARGOS:						10,33
VALOR BDI (24.68%):						2,55
VALOR COM BDI:						12,88

2.4.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,37	0,03
00043628	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,11	1,49
TOTAL Material:						1,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	23,90	17,73
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	17,65	4,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,09
VALOR:						23,61
VALOR SEM ENCARGOS:						17,61
VALOR COM ENCARGOS:						23,61
VALOR BDI (24.68%):						5,83
VALOR COM BDI:						29,44

2.4.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007358	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	16,94	3,87
TOTAL Material:						3,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	23,90	5,43
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	17,65	1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,77
VALOR:						10,64
VALOR SEM ENCARGOS:						8,79
VALOR COM ENCARGOS:						10,64
VALOR BDI (24.68%):						2,63
VALOR COM BDI:						13,27

2.4.4. C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	18,46	5,91
TOTAL Mão de Obra:						5,91
VALOR:						5,91

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	1,94
VALOR COM ENCARGOS:	5,91
VALOR BDI (24.68%):	1,46
VALOR COM BDI:	7,37

2.4.5. C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	SEINFRA	L	0,30000000	21,13	6,34
TOTAL Material:						6,34
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	24,18	7,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16000000	18,46	2,95
TOTAL Mão de Obra:						10,68
VALOR:						17,02
VALOR SEM ENCARGOS:						10,21
VALOR COM ENCARGOS:						17,02
VALOR BDI (24.68%):						4,20
VALOR COM BDI:						21,22

2.4.6. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	11,74	5,64
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL Material:						6,02
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14400000	19,10	2,75
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,16000000	24,16	3,87
TOTAL Mão de Obra:						6,62
VALOR:						12,64
VALOR SEM ENCARGOS:						8,44
VALOR COM ENCARGOS:						12,64
VALOR BDI (24.68%):						3,12
VALOR COM BDI:						15,76

2.4.7. C2476 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1348	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	1,50000000	1,15	1,73
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,80000000	2,04	1,63
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,30000000	3,83	1,15
I1890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,08000000	24,81	1,98
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,35000000	34,08	11,93
TOTAL Material:						18,42
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,52000000	19,10	29,03
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,52000000	24,18	36,72

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	85,76
VALOR:	84,17
VALOR SEM ENCARGOS:	42,43
VALOR COM ENCARGOS:	84,17
VALOR BDI (24.68%):	20,77
VALOR COM BDI:	104,94

3.1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,32000000	18,46	5,91
TOTAL Mão de Obra:					5,91
VALOR:					5,91
VALOR SEM ENCARGOS:					1,94
VALOR COM ENCARGOS:					5,91
VALOR BDI (24.68%):					1,46
VALOR COM BDI:					7,37

3.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,04000000	24,16	0,97
I2543	SERVENTE	H	0,40000000	18,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:					8,35
VALOR:					8,35
VALOR SEM ENCARGOS:					2,79
VALOR COM ENCARGOS:					8,35
VALOR BDI (24.68%):					2,06
VALOR COM BDI:					10,41

3.1.3. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,80000000	24,16	19,33
I2543	SERVENTE	H	1,60000000	18,46	29,54
TOTAL Mão de Obra:					48,87
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,03000000	340,82	10,22
TOTAL Serviço:					10,22
VALOR:					59,09
VALOR SEM ENCARGOS:					24,19
VALOR COM ENCARGOS:					59,09
VALOR BDI (24.68%):					14,58
VALOR COM BDI:					73,67

3.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10578	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	57,94	13,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,91
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,63
TOTAL Mão de Obra:						10,63
VALOR:						24,54
VALOR SEM ENCARGOS:						14,59
VALOR COM ENCARGOS:						24,54
VALOR BDI (24.68%):						6,06
VALOR COM BDI:						30,60

1.5. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						36,92
VALOR:						36,92
VALOR SEM ENCARGOS:						12,13
VALOR COM ENCARGOS:						36,92
VALOR BDI (24.68%):						9,11
VALOR COM BDI:						46,03

3.1.6. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06400000	24,18	1,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84000000	18,46	11,81
TOTAL Mão de Obra:						13,36
VALOR:						13,36
VALOR SEM ENCARGOS:						4,46
VALOR COM ENCARGOS:						13,36
VALOR BDI (24.68%):						3,30
VALOR COM BDI:						16,66

3.2.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material						
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	SINAPI	UN	1,00000000	6,67	6,67
TOTAL Material:						6,67
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	18,76	6,94
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	22,62	8,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,31
VALOR:						21,98
VALOR SEM ENCARGOS:						17,64
VALOR COM ENCARGOS:						21,98
VALOR BDI (24.68%):						5,42

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 27,40

3.3.1. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,48	0,78
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,38	0,10
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	9,78	2,35
TOTAL Material:						3,23

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	19,10	6,11
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,68
TOTAL Mão de Obra:						15,77

VALOR: 19,00

VALOR SEM ENCARGOS: 9,01

VALOR COM ENCARGOS: 19,00

VALOR BDI (24,68%): 4,69

VALOR COM BDI: 23,69

3.3.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,37	0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,11	1,49
TOTAL Material:						1,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	23,90	17,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	17,85	4,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,09

VALOR: 23,61

VALOR SEM ENCARGOS: 17,61

VALOR COM ENCARGOS: 23,61

VALOR BDI (24,68%): 5,83

VALOR COM BDI: 29,44

3.3.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	18,94	3,87
TOTAL Material:						3,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	23,90	5,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	17,65	1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,77

VALOR: 10,64

VALOR SEM ENCARGOS: 8,79

VALOR COM ENCARGOS: 10,64

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (24.68%): 2,63

VALOR COM BDI: 13,27

3.4.1. C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	8,92	26,76
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	35,93	35,93
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	89,05	89,05

TOTAL Material: 151,74

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,04000000	19,10	38,98
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,04000000	24,16	49,29

TOTAL Mão de Obra: 88,26

VALOR: 239,99

VALOR SEM ENCARGOS: 183,96

VALOR COM ENCARGOS: 239,99

VALOR BDI (24.68%): 59,23

VALOR COM BDI: 299,22

3.4.2. C4425 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	8,92	26,76
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	31,49	31,49
I8272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	83,24	83,24

TOTAL Material: 141,49

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,04000000	19,10	38,96
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,04000000	24,16	49,29

TOTAL Mão de Obra: 88,26

VALOR: 229,74

VALOR SEM ENCARGOS: 173,71

VALOR COM ENCARGOS: 229,74

VALOR BDI (24.68%): 56,70

VALOR COM BDI: 286,44

4.1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	18,46	5,91

TOTAL Mão de Obra: 5,91

VALOR: 5,91

VALOR SEM ENCARGOS: 1,94

VALOR COM ENCARGOS: 5,91

VALOR BDI (24.68%): 1,46

VALOR COM BDI: 7,37

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	24,16	0,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:						8,35
VALOR:						8,35
VALOR SEM ENCARGOS:						2,79
VALOR COM ENCARGOS:						8,35
VALOR BDI (24,68%):						2,06
VALOR COM BDI:						10,41

4.1.3. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	18,46	29,54
TOTAL Mão de Obra:						48,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	340,82	10,22
TOTAL Serviço:						10,22
VALOR:						59,09
VALOR SEM ENCARGOS:						24,19
VALOR COM ENCARGOS:						59,09
VALOR BDI (24,68%):						14,58
VALOR COM BDI:						73,67

4.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	57,94	13,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,63
TOTAL Mão de Obra:						10,63
VALOR:						24,54
VALOR SEM ENCARGOS:						14,59
VALOR COM ENCARGOS:						24,54
VALOR BDI (24,68%):						6,06
VALOR COM BDI:						30,60

4.1.5. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						36,92
VALOR:						36,92
VALOR SEM ENCARGOS:						12,13

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	36,92
VALOR BDI (24.68%):	9,11
VALOR COM BDI:	46,03

4.2.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	54,59	54,59
TOTAL Material:						54,59

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,10	22,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,15	28,98
TOTAL Mão de Obra:						51,90

VALOR:	106,49
VALOR SEM ENCARGOS:	73,54
VALOR COM ENCARGOS:	106,49
VALOR BDI (24.68%):	26,28
VALOR COM BDI:	132,77

4.3.1. C1817 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,48	0,78
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,38	0,10
I2098	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	9,78	2,35
TOTAL Material:						3,23

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	19,10	6,11
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:						15,77

VALOR:	19,00
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR COM ENCARGOS:	19,00
VALOR BDI (24.68%):	4,69
VALOR COM BDI:	23,69

4.3.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,37	0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,11	1,49
TOTAL Material:						1,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	23,90	17,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	17,85	4,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,09

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	23,61
VALOR SEM ENCARGOS:	17,61
VALOR COM ENCARGOS:	23,61
VALOR BDI (24.68%):	5,83
VALOR COM BDI:	29,44

4.3.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007358	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	18,94	3,87
				TOTAL Material:		3,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	23,90	5,43
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	17,65	1,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,77
				VALOR:		10,64
				VALOR SEM ENCARGOS:		8,79
				VALOR COM ENCARGOS:		10,64
				VALOR BDI (24.68%):		2,63
				VALOR COM BDI:		13,27

5.1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	18,46	5,91
TOTAL Mão de Obra:						5,91
VALOR:						5,91
VALOR SEM ENCARGOS:						1,94
VALOR COM ENCARGOS:						5,91
VALOR BDI (24.68%):						1,46
VALOR COM BDI:						7,37

5.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	24,16	0,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:						8,35
VALOR:						8,35
VALOR SEM ENCARGOS:						2,79
VALOR COM ENCARGOS:						8,35
VALOR BDI (24.68%):						2,06
VALOR COM BDI:						10,41

5.1.3. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	18,46	29,54

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:						48,87
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	340,82	10,22
TOTAL Serviço:						10,22
VALOR:						59,09
VALOR SEM ENCARGOS:						24,19
VALOR COM ENCARGOS:						59,09
VALOR BDI (24,68%):						14,58
VALOR COM BDI:						73,67

4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	57,94	13,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,91
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,83
TOTAL Mão de Obra:						10,83
VALOR:						24,54
VALOR SEM ENCARGOS:						14,59
VALOR COM ENCARGOS:						24,54
VALOR BDI (24,68%):						6,06
VALOR COM BDI:						30,60

5.1.5. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						36,92
VALOR:						36,92
VALOR SEM ENCARGOS:						12,13
VALOR COM ENCARGOS:						36,92
VALOR BDI (24,68%):						9,11
VALOR COM BDI:						46,03

5.1.6. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	18,76	1,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	22,62	5,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,55
VALOR:						6,55
VALOR SEM ENCARGOS:						4,63
VALOR COM ENCARGOS:						6,55
VALOR BDI (24,68%):						1,62
VALOR COM BDI:						8,17

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5.2.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	54,59	54,59
TOTAL Material:						54,59
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,10	22,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,15	28,98
TOTAL Mão de Obra:						51,90
VALOR:						106,49
VALOR SEM ENCARGOS:						73,54
VALOR COM ENCARGOS:						106,49
VALOR BDI (24.68%):						26,28
VALOR COM BDI:						132,77

5.3.1. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,48	0,78
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,38	0,10
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	9,78	2,35
TOTAL Material:						3,23
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	19,10	6,11
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,68
TOTAL Mão de Obra:						15,77
VALOR:						19,00
VALOR SEM ENCARGOS:						9,01
VALOR COM ENCARGOS:						19,00
VALOR BDI (24.68%):						4,69
VALOR COM BDI:						23,69

5.3.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003787	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,37	0,03
00043826	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,11	1,49
TOTAL Material:						1,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	23,90	17,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	17,65	4,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,09
VALOR:						23,61
VALOR SEM ENCARGOS:						17,61
VALOR COM ENCARGOS:						23,61
VALOR BDI (24.68%):						5,83

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 29,44

5.3.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007358	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	16,94	3,87
				TOTAL Material:		3,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	23,90	5,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	17,65	1,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,77
				VALOR:		10,64
				VALOR SEM ENCARGOS:		8,79
				VALOR COM ENCARGOS:		10,64
				VALOR BDI (24.68%):		2,63
				VALOR COM BDI:		13,27

5.3.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	10,89	0,44
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	17,10	2,74
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	8,68	1,13
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,38	0,15
				TOTAL Material:		4,46
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,10	5,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	24,18	7,73
				TOTAL Mão de Obra:		13,08
				VALOR:		17,54
				VALOR SEM ENCARGOS:		9,24
				VALOR COM ENCARGOS:		17,54
				VALOR BDI (24.68%):		4,33
				VALOR COM BDI:		21,87

6.1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	18,48	5,91
				TOTAL Mão de Obra:		5,91
				VALOR:		5,91
				VALOR SEM ENCARGOS:		1,94
				VALOR COM ENCARGOS:		5,91
				VALOR BDI (24.68%):		1,46
				VALOR COM BDI:		7,37

6.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	24,16	0,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
					TOTAL Mão de Obra:	8,35
					VALOR:	8,35
					VALOR SEM ENCARGOS:	2,79
					VALOR COM ENCARGOS:	8,35
					VALOR BDI (24,68%):	2,06
					VALOR COM BDI:	10,41

6.1.3. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	18,46	29,54
					TOTAL Mão de Obra:	48,87
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	340,82	10,22
					TOTAL Serviço:	10,22
					VALOR:	59,09
					VALOR SEM ENCARGOS:	24,19
					VALOR COM ENCARGOS:	59,09
					VALOR BDI (24,68%):	14,58
					VALOR COM BDI:	73,67

6.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	57,94	13,91
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	13,91
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,63
					TOTAL Mão de Obra:	10,63
					VALOR:	24,54
					VALOR SEM ENCARGOS:	14,59
					VALOR COM ENCARGOS:	24,54
					VALOR BDI (24,68%):	6,06
					VALOR COM BDI:	30,60

6.1.5. C2538 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
					TOTAL Mão de Obra:	36,92
					VALOR:	36,92
					VALOR SEM ENCARGOS:	12,13
					VALOR COM ENCARGOS:	36,92
					VALOR BDI (24,68%):	9,11

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 46,03

6.2.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	54,59	54,59
TOTAL Material:					54,59
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,10	22,92
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,15	28,98
TOTAL Mão de Obra:					51,90
VALOR:					106,49
VALOR SEM ENCARGOS:					73,54
VALOR COM ENCARGOS:					106,49
VALOR BDI (24,68%):					26,28
VALOR COM BDI:					132,77

6.3.1. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	8,48	0,78
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,38	0,10
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	9,78	2,35
TOTAL Material:					3,23
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	19,10	6,11
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:					15,77
VALOR:					19,00
VALOR SEM ENCARGOS:					9,01
VALOR COM ENCARGOS:					19,00
VALOR BDI (24,68%):					4,69
VALOR COM BDI:					23,69

6.3.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,37	0,03
00043826 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,11	1,49
TOTAL Material:					1,52
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	23,90	17,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	17,65	4,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,09
VALOR:					23,61
VALOR SEM ENCARGOS:					17,61

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	23,61
VALOR BDI (24.68%):	5,83
VALOR COM BDI:	29,44

6.3.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	16,94	3,87
TOTAL Material:					3,87
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	23,90	5,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	17,65	1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,77
VALOR:					10,64
VALOR SEM ENCARGOS:					8,79
VALOR COM ENCARGOS:					10,64
VALOR BDI (24.68%):					2,63
VALOR COM BDI:					13,27

7.1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24000000	24,16	5,80
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	18,46	44,30
TOTAL Mão de Obra:					50,10
VALOR:					50,10
VALOR SEM ENCARGOS:					16,74
VALOR COM ENCARGOS:					50,10
VALOR BDI (24.68%):					12,36
VALOR COM BDI:					62,46

7.1.2. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					41,75
VALOR:					41,75
VALOR SEM ENCARGOS:					13,94
VALOR COM ENCARGOS:					41,75
VALOR BDI (24.68%):					10,30
VALOR COM BDI:					52,05

7.1.3. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16000000	23,48	3,76
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,16000000	24,16	3,87
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48000000	18,46	8,86

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	18,49
VALOR:	16,49
VALOR SEM ENCARGOS:	5,81
VALOR COM ENCARGOS:	16,49
VALOR BDI (24.68%):	4,07
VALOR COM BDI:	20,56

7.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	57,94	13,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,91
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,63
TOTAL Mão de Obra:						10,63
VALOR:						24,54
VALOR SEM ENCARGOS:						14,59
VALOR COM ENCARGOS:						24,54
VALOR BDI (24.68%):						6,06
VALOR COM BDI:						30,60

7.1.5. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						36,92
VALOR:						36,92
VALOR SEM ENCARGOS:						12,13
VALOR COM ENCARGOS:						36,92
VALOR BDI (24.68%):						9,11
VALOR COM BDI:						46,03

7.2.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	54,59	54,59
TOTAL Material:						54,59
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,10	22,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,15	28,98
TOTAL Mão de Obra:						51,90
VALOR:						106,49
VALOR SEM ENCARGOS:						73,54
VALOR COM ENCARGOS:						106,49
VALOR BDI (24.68%):						26,28
VALOR COM BDI:						132,77

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.2.2. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10460	CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	1,00000000	12,34	12,34
TOTAL Material:						12,34
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13600000	19,10	2,60
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13600000	24,15	3,28
TOTAL Mão de Obra:						5,88
VALOR:						18,22
VALOR SEM ENCARGOS:						14,49
VALOR COM ENCARGOS:						18,22
VALOR BDI (24.68%):						4,50
VALOR COM BDI:						22,72

7.2.3. C0622 CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10417	CAIXA DE LIGAÇÃO PLASTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,55	3,55
TOTAL Material:						3,55
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	19,10	3,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,15	4,83
TOTAL Mão de Obra:						8,65
VALOR:						12,20
VALOR SEM ENCARGOS:						6,71
VALOR COM ENCARGOS:						12,20
VALOR BDI (24.68%):						3,01
VALOR COM BDI:						15,21

7.2.4. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,83	1,87
TOTAL Material:						1,87
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09600000	19,10	1,83
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09600000	24,15	2,32
TOTAL Mão de Obra:						4,15
VALOR:						6,02
VALOR SEM ENCARGOS:						3,39
VALOR COM ENCARGOS:						6,02
VALOR BDI (24.68%):						1,49
VALOR COM BDI:						7,51

7.2.5. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,13	13,58
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,04	1,04
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,01	6,01
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,48	1,48
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	5,95	0,60
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,45	7,35
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,56	1,56
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,40	1,20
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	13,27	13,27
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,63	1,26
TOTAL Material:						47,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	19,10	45,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	24,15	57,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
					TOTAL Mão de Obra:	140,72
					VALOR:	188,03
					VALOR SEM ENCARGOS:	97,35
					VALOR COM ENCARGOS:	188,03
					VALOR BDI (24.68%):	46,41
					VALOR COM BDI:	234,44

7.3.1. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,92	14,94
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		14,94

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	4,42	265,20
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	8,87	10,64
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	44,84	27,96
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	53,92	47,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,38	124,49
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	8,63	5,18
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	7,62	15,24
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	6,85	34,25
TOTAL Material:						630,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	9,84000000	19,10	187,94
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,84000000	24,16	92,77
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	24,16	144,96
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	24,16	38,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,60000000	18,46	177,22
TOTAL Mão de Obra:						641,55
VALOR:						1.186,79

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	765,88
VALOR COM ENCARGOS:	1.186,79
VALOR BDI (24.68%):	292,90
VALOR COM BDI:	1.479,69

7.3.2. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	64,15	0,51
I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	183,79	183,79
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,38	1,22
TOTAL Material:					185,52
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96000000	24,16	23,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	18,46	29,54
TOTAL Mão de Obra:					52,73
VALOR:					238,25
VALOR SEM ENCARGOS:					203,93
VALOR COM ENCARGOS:					238,25
VALOR BDI (24.68%):					58,80
VALOR COM BDI:					297,05

7.3.3. C2285 SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1881 SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM	SEINFRA	M	1,00000000	78,17	78,17
TOTAL Material:					78,17
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:					13,35
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00620000	435,55	2,70
TOTAL Serviço:					2,70
VALOR:					94,22
VALOR SEM ENCARGOS:					85,10
VALOR COM ENCARGOS:					94,22
VALOR BDI (24.68%):					23,25
VALOR COM BDI:					117,47

7.3.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,30	10,40
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	28,38	31,22
TOTAL Material:					41,62
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57600000	24,16	13,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,63
TOTAL Mão de Obra:						24,56
VALOR:						66,17
VALOR SEM ENCARGOS:						50,33
VALOR COM ENCARGOS:						66,17
VALOR BDI (24,68%):						16,33
VALOR COM BDI:						82,50

7.3.5. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,52	1,49
				TOTAL Material:		1,49
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,16000000	24,16	3,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16000000	18,46	2,95
				TOTAL Mão de Obra:		6,82
				VALOR:		8,31
				VALOR SEM ENCARGOS:		3,91
				VALOR COM ENCARGOS:		8,31
				VALOR BDI (24,68%):		2,05
				VALOR COM BDI:		10,36

7.4.1. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,37	0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,11	1,49
					TOTAL Material:	1,52
de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	23,90	17,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	17,65	4,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,09
					VALOR:	23,61
					VALOR SEM ENCARGOS:	17,61
					VALOR COM ENCARGOS:	23,61
					VALOR BDI (24.68%):	5,83
					VALOR COM BDI:	29,44

7.4.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007358	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	16,94	3,87
					TOTAL Material:	3,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	23,90	5,43

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	17,65	1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,77
VALOR:						10,64
VALOR SEM ENCARGOS:						8,79
VALOR COM ENCARGOS:						10,64
VALOR BDI (24,68%):						2,63
VALOR COM BDI:						13,27

8.1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	18,46	5,91
TOTAL Mão de Obra:						5,91
VALOR:						5,91
VALOR SEM ENCARGOS:						1,94
VALOR COM ENCARGOS:						5,91
VALOR BDI (24,68%):						1,46
VALOR COM BDI:						7,37

8.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	24,16	0,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:						8,35
VALOR:						8,35
VALOR SEM ENCARGOS:						2,79
VALOR COM ENCARGOS:						8,35
VALOR BDI (24,68%):						2,06
VALOR COM BDI:						10,41

8.1.3. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	18,46	29,54
TOTAL Mão de Obra:						48,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	340,82	10,22
TOTAL Serviço:						10,22
VALOR:						59,09
VALOR SEM ENCARGOS:						24,19
VALOR COM ENCARGOS:						59,09
VALOR BDI (24,68%):						14,58
VALOR COM BDI:						73,67

8.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	57,94	13,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,63
TOTAL Mão de Obra:						10,63
VALOR:						24,54
VALOR SEM ENCARGOS:						14,59
VALOR COM ENCARGOS:						24,54
VALOR BDI (24,68%):						6,06
VALOR COM BDI:						30,60

8.1.5. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						36,92
VALOR:						36,92
VALOR SEM ENCARGOS:						12,13
VALOR COM ENCARGOS:						36,92
VALOR BDI (24,68%):						9,11
VALOR COM BDI:						46,03

8.1.6. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	18,76	1,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	22,62	5,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,55
VALOR:						6,55
VALOR SEM ENCARGOS:						4,63
VALOR COM ENCARGOS:						6,55
VALOR BDI (24,68%):						1,62
VALOR COM BDI:						8,17

8.2.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 18W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 18W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	54,59	54,59
TOTAL Material:						54,59
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,10	22,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,15	28,98
TOTAL Mão de Obra:						51,90
VALOR:						106,49
VALOR SEM ENCARGOS:						73,54

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	105,49
VALOR BDI (24.68%):	26,28
VALOR COM BDI:	132,77

8.2.2. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,50	2,55
TOTAL Material:						2,55

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10400000	19,10	1,99
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10400000	24,15	2,51
TOTAL Mão de Obra:						4,50

VALOR:	7,05
VALOR SEM ENCARGOS:	4,19
VALOR COM ENCARGOS:	7,05
VALOR BDI (24.68%):	1,74
VALOR COM BDI:	8,79

8.2.3. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0988	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,98	9,98
TOTAL Material:						9,98

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24000000	19,10	4,58
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24000000	24,15	5,80
TOTAL Mão de Obra:						10,38

VALOR:	20,36
VALOR SEM ENCARGOS:	13,77
VALOR COM ENCARGOS:	20,36
VALOR BDI (24.68%):	5,02
VALOR COM BDI:	25,38

8.2.4. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	3,83	3,83
TOTAL Material:						3,83

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	19,10	3,06
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	24,15	3,86
TOTAL Mão de Obra:						6,92

VALOR:	10,75
VALOR SEM ENCARGOS:	6,36
VALOR COM ENCARGOS:	10,75
VALOR BDI (24.68%):	2,65
VALOR COM BDI:	13,40

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8.2.5. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,27	1,27
TOTAL Material:						1,27
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	19,10	2,29
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	24,15	2,90
TOTAL Mão de Obra:						5,19
VALOR:						6,46
VALOR SEM ENCARGOS:						3,17
VALOR COM ENCARGOS:						6,46
VALOR BDI (24.68%):						1,59
VALOR COM BDI:						8,05

8.3.1. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,48	0,78
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,38	0,10
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	9,78	2,35
TOTAL Material:						3,23
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	19,10	6,11
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:						15,77
VALOR:						19,00
VALOR SEM ENCARGOS:						9,01
VALOR COM ENCARGOS:						19,00
VALOR BDI (24.68%):						4,69
VALOR COM BDI:						23,69

8.3.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,37	0,03
00043628	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,11	1,49
TOTAL Material:						1,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	23,90	17,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	17,65	4,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,09
VALOR:						23,61
VALOR SEM ENCARGOS:						17,61
VALOR COM ENCARGOS:						23,61
VALOR BDI (24.68%):						5,83

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 29,44

8.3.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007358	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	18,94	3,87
				TOTAL Material:		3,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	23,90	5,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	17,65	1,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,77
				VALOR:		10,64
				VALOR SEM ENCARGOS:		8,79
				VALOR COM ENCARGOS:		10,64
				VALOR BDI (24.68%):		2,63
				VALOR COM BDI:		13,27

9.1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	18,48	5,91
				TOTAL Mão de Obra:		5,91
				VALOR:		5,91
				VALOR SEM ENCARGOS:		1,94
				VALOR COM ENCARGOS:		5,91
				VALOR BDI (24,68%):		1,46
				VALOR COM BDI:		7,37

9.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	24,16	0,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,48	7,38
					TOTAL Mão de Obra:	8,35
					VALOR:	8,35
					VALOR SEM ENCARGOS:	2,75
					VALOR COM ENCARGOS:	8,35
					VALOR BDI (24,68%):	2,06
					VALOR COM BDI:	10,41

9.1.3. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	18,46	29,54
				TOTAL Mão de Obra:		48,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	340,82	10,22

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Serviço:	10,22
VALOR:	59,09
VALOR SEM ENCARGOS:	24,19
VALOR COM ENCARGOS:	59,09
VALOR BDI (24.68%):	14,58
VALOR COM BDI:	73,67

9.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	57,94	13,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,63
TOTAL Mão de Obra:						10,63
VALOR:						24,54
VALOR SEM ENCARGOS:						14,59
VALOR COM ENCARGOS:						24,54
VALOR BDI (24.68%):						6,06
VALOR COM BDI:						30,60

9.1.5. C2538 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:						36,92
VALOR:						36,92
VALOR SEM ENCARGOS:						12,13
VALOR COM ENCARGOS:						36,92
VALOR BDI (24.68%):						9,11
VALOR COM BDI:						46,03

9.2.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	54,59	54,59
TOTAL Material:						54,59
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,10	22,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,15	28,98
TOTAL Mão de Obra:						51,90
VALOR:						106,49
VALOR SEM ENCARGOS:						73,54
VALOR COM ENCARGOS:						106,49
VALOR BDI (24.68%):						26,28
VALOR COM BDI:						132,77

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.3.1. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,48	0,78
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,38	0,10
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	9,78	2,35
TOTAL Material:						3,23
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	19,10	6,11
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:						15,77
VALOR:						19,00
VALOR SEM ENCARGOS:						9,01
VALOR COM ENCARGOS:						19,00
VALOR BDI (24.68%):						4,69
VALOR COM BDI:						23,69

9.3.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,37	0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,11	1,49
TOTAL Material:						1,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	23,90	17,73
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	17,65	4,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,09
VALOR:						23,61
VALOR SEM ENCARGOS:						17,61
VALOR COM ENCARGOS:						23,61
VALOR BDI (24.68%):						5,83
VALOR COM BDI:						29,44

9.3.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007358	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	16,94	3,87
TOTAL Material:						3,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	23,90	5,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	17,65	1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,77
VALOR:						10,64
VALOR SEM ENCARGOS:						8,79
VALOR COM ENCARGOS:						10,64
VALOR BDI (24.68%):						2,63

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 13,27

10.1.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	54,59	54,59
TOTAL Material:						54,59
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,10	22,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,15	28,98
TOTAL Mão de Obra:						61,90
VALOR:						106,49
VALOR SEM ENCARGOS:						73,54
VALOR COM ENCARGOS:						106,49
VALOR BDI (24,68%):						26,28
VALOR COM BDI:						132,77

10.2.1. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003787	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,37	0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	1,11	1,49
TOTAL Material:						1,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	23,90	17,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	17,65	4,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,09
VALOR:						23,61
VALOR SEM ENCARGOS:						17,61
VALOR COM ENCARGOS:						23,61
VALOR BDI (24,68%):						5,83
VALOR COM BDI:						29,44

10.2.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007358	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	16,94	3,87
TOTAL Material:						3,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	23,90	5,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	17,65	1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,77
VALOR:						10,64
VALOR SEM ENCARGOS:						8,79
VALOR COM ENCARGOS:						10,64
VALOR BDI (24,68%):						2,63

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 13,27

11.1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.32000000	18,48	5,91
TOTAL Mão de Obra:						5,91
VALOR:						5,91
VALOR SEM ENCARGOS:						1,94
VALOR COM ENCARGOS:						5,91
VALOR BDI (24.68%):						1,46
VALOR COM BDI:						7,37

11.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	24,16	0,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38
TOTAL Mão de Obra:						8,35
VALOR:						8,35
VALOR SEM ENCARGOS:						2,79
VALOR COM ENCARGOS:						8,35
VALOR BDI (24.68%):						2,06
VALOR COM BDI:						10,41

11.1.3. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	18,46	29,54
				TOTAL Mão de Obra:		48,87

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1.3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	340,82	10,22
				TOTAL Serviço:		10,22
				VALOR:		59,09
				VALOR SEM ENCARGOS:		24,19
				VALOR COM ENCARGOS:		59,09
				VALOR BDI (24.68%):		14,58
				VALOR COM BDI:		73,67

11.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	57,94	13,91
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		13,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,63
				TOTAL Mão de Obra:		10,63

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	24,54
VALOR SEM ENCARGOS:	14,59
VALOR COM ENCARGOS:	24,54
VALOR BDI (24,68%):	6,06
VALOR COM BDI:	30,60

11.1.5. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					36,92
VALOR:					36,92
VALOR SEM ENCARGOS:					12,13
VALOR COM ENCARGOS:					36,92
VALOR BDI (24,68%):					9,11
VALOR COM BDI:					46,03

11.2.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	UN	1,00000000	54,59	54,59
TOTAL Material:					54,59
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,20000000	19,10	22,92
12312	ELETRICISTA	H	1,20000000	24,15	28,98
TOTAL Mão de Obra:					51,90
VALOR:					106,49
VALOR SEM ENCARGOS:					73,54
VALOR COM ENCARGOS:					106,49
VALOR BDI (24,68%):					26,28
VALOR COM BDI:					132,77

11.3.1. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	8,48	0,78
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,38	0,10
12096	TINTA LATEX	L	0,24000000	9,78	2,35
TOTAL Material:					3,23
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,32000000	19,10	6,11
12395	PINTOR	H	0,40000000	24,16	9,66
TOTAL Mão de Obra:					15,77
VALOR:					19,00
VALOR SEM ENCARGOS:					9,01
VALOR COM ENCARGOS:					19,00
VALOR BDI (24,68%):					4,69

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 23,69

11.3.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	10,89	0,44
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	17,10	2,74
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	8,68	1,13
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,38	0,15
TOTAL Material:					4,46

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,10	5,35
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	24,16	7,73

TOTAL Mão de Obra: 13,08

VALOR: 17,54

VALOR SEM ENCARGOS: 9,24

VALOR COM ENCARGOS: 17,54

VALOR BDI (24,68%): 4,33

VALOR COM BDI: 21,87

12.1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	18,46	5,91

TOTAL Mão de Obra: 5,91

VALOR: 5,91

VALOR SEM ENCARGOS: 1,94

VALOR COM ENCARGOS: 5,91

VALOR BDI (24,68%): 1,46

VALOR COM BDI: 7,37

12.1.2. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	24,16	0,97
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,46	7,38

TOTAL Mão de Obra: 8,35

VALOR: 8,35

VALOR SEM ENCARGOS: 2,79

VALOR COM ENCARGOS: 8,35

VALOR BDI (24,68%): 2,06

VALOR COM BDI: 10,41

12.1.3. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	18,46	29,54

TOTAL Mão de Obra: 48,87

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	340,82	10,22
TOTAL Serviço:					10,22
VALOR:					59,09
VALOR SEM ENCARGOS:					24,19
VALOR COM ENCARGOS:					59,09
VALOR BDI (24,68%):					14,58
VALOR COM BDI:					73,67

12.1.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	57,94	13,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:					13,91
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	18,46	10,63
TOTAL Mão de Obra:					10,63
VALOR:					24,54
VALOR SEM ENCARGOS:					14,59
VALOR COM ENCARGOS:					24,54
VALOR BDI (24,68%):					6,06
VALOR COM BDI:					30,60

12.1.5. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					36,92
VALOR:					36,92
VALOR SEM ENCARGOS:					12,13
VALOR COM ENCARGOS:					36,92
VALOR BDI (24,68%):					9,11
VALOR COM BDI:					46,03

12.2.1. C4797 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9112 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	54,59	54,59
TOTAL Material:					54,59
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,10	22,92
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,15	28,98
TOTAL Mão de Obra:					51,90
VALOR:					106,49
VALOR SEM ENCARGOS:					73,54
VALOR COM ENCARGOS:					106,49

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (24.68%):	26,28
VALOR COM BDI:	132,77

12.3.1. C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,48	0,78
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,38	0,10
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	9,78	2,35
TOTAL Material:					3,23

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	19,10	6,11
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	24,16	9,66

TOTAL Mão de Obra: 15,77

VALOR: 19,00

VALOR SEM ENCARGOS: 9,01

VALOR COM ENCARGOS: 19,00

VALOR BDI (24.68%): 4,69

VALOR COM BDI: 23,69

13.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	18,46	7,20

TOTAL Mão de Obra: 7,20

VALOR: 7,20

VALOR SEM ENCARGOS: 3,40

VALOR COM ENCARGOS: 7,20

VALOR BDI (24.68%): 1,78

VALOR COM BDI: 8,98

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIA 20	DIA 40	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,46%	R\$ 3.991,98	69,00%	31,00%	100,00%
				R\$ 2.754,47	R\$ 1.237,51	R\$ 3.991,98
2	FACHADA	17,73%	R\$ 15.878,76	100,00%		100,00%
				R\$ 15.878,76		R\$ 15.878,76
3	GABINETES	19,44%	R\$ 17.405,56	100,00%		100,00%
				R\$ 17.405,56		R\$ 17.405,56
4	PLENÁRIO	7,89%	R\$ 7.068,38	100,00%		100,00%
				R\$ 7.068,38		R\$ 7.068,38
5	CIRCULAÇÃO TÉRREO	15,09%	R\$ 13.515,64	100,00%		100,00%
				R\$ 13.515,64		R\$ 13.515,64
6	RECEPÇÃO TÉRREO	2,50%	R\$ 2.237,90	100,00%		100,00%
				R\$ 2.237,90		R\$ 2.237,90
7	DEPÓSITO / NOVA SALA BALCÃO SOLIDÁRIO	3,16%	R\$ 2.830,68		100,00%	100,00%
					R\$ 2.830,68	R\$ 2.830,68
8	SALA PRESIDENTE	4,32%	R\$ 3.868,51		100,00%	100,00%
					R\$ 3.868,51	R\$ 3.868,51
9	ARQUIVO TÉRREO	3,64%	R\$ 3.258,90		100,00%	100,00%
					R\$ 3.258,90	R\$ 3.258,90
10	BANHEIROS	2,05%	R\$ 1.837,10		100,00%	100,00%
					R\$ 1.837,10	R\$ 1.837,10
11	ESCRITÓRIOS	10,60%	R\$ 9.493,86		100,00%	100,00%
					R\$ 9.493,86	R\$ 9.493,86
12	ESCADA E CIRCULAÇÃO PAV. SUPERIOR	7,60%	R\$ 6.805,73		100,00%	100,00%
					R\$ 6.805,73	R\$ 6.805,73
13	LIMPEZA FINAL	1,50%	R\$ 1.347,00		100,00%	100,00%
					R\$ 1.347,00	R\$ 1.347,00
VALOR SIMPLES				R\$ 58.860,71	R\$ 30.679,29	
VALOR ACUMULADO			100,00%	R\$ 89.540,00	R\$ 89.540,00	R\$ 89.540,00

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

COMPOSIÇÃO DO B.D.I

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32

BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,00
TOTAL		6,32

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 24,68%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABRICIO SILVA ARAUJO
Data: 14/11/2024 16:36:19-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

gov.br
Documento assinado digitalmente
OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
Data: 14/11/2024 16:28:45-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA 28.1 / SINAPI 2024/08

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2024/08 COM DESONERAÇÃO / BDI: 24,68%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA 28.1 / SINAPI 2024/08

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		49,69	19,86
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
TOTAL		9,75	7,32
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35	3,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35
TOTAL		8,82	3,69

A + B + C + D = 85,06 47,67